

## 1. 产品照片及企业信息



勇益牌 5HG-0.7 型果蔬烘干机

企业名称：云南靓乾商贸有限公司

地 址：云南省昆明经开区航天城航天新苑住宅小区 1 幢 3-601 室

邮政编码：650217

电 话：13577016488

传 真：/

联 系 人：胡军民

## 2. 主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值
1	型号、名称		/	5HG-0.7、果蔬烘干机
2	外形尺寸（长×宽×高）		mm	1480×775×1640
3	烘干方式（连续式/循环式）		/	循环式
4	结构型式（烤槽敞开式/密封箱体式）		/	密封箱体式
5	烘干室材质（砖混/板房及板房材质）		/	板房结构，0.8mm钢板或镀锌板
6	烘干容积		m <sup>3</sup>	0.7
7	热风风机	风机型号	/	150FLJ7
		电机功率	kW	0.330
		数量	台	1
8	助燃风机	风机型号	/	CZQ
		电机功率	kW	0.040
		数量	台	1
9	换热器	总换热面积	m <sup>2</sup>	1.3
10	供热装置	型号、名称	/	KMY-30型热风炉
		燃料种类	/	煤
		功率	kW	/

## 3. 一致性检查表

序号	检查项目		设计值	单位	限制范围	检查测量结果	单项判定
1	型号、名称		5HG-0.7、 果蔬烘干机	/	一致	一致	一致
2	外形尺寸（长× 宽×高）		1480×775×1640	mm	允许偏差 为±5%	1480×775×1640	合格
3	烘干方式（连续 式/循环式）		循环式	/	一致	一致	一致
4	结构型式（烤槽 敞开式/密封箱 体式）		密封箱体式	/	一致	一致	一致
5	烘干室材质（砖 混/板房及板房 材质）		板房结构，0.8mm钢 板或镀锌板	/	一致	一致	一致
6	烘干容积		0.7	m <sup>3</sup>	允许偏差 为±5%	0.668	合格
7	热风 风机	风机 型号	150FLJ7	/	一致	一致	一致
		电机 功率	0.330	kW	一致	一致	一致
		数量	1	台	一致	一致	一致
8	助燃 风机	风机 型号	CZQ	/	一致	一致	一致
		电机 功率	0.040	kW	一致	一致	一致
		数量	1	台	一致	一致	一致
9	换热器	总换热面 积	1.3	m <sup>2</sup>	允许偏差 为±5%	1.320	合格
10	供热 装置	型号、名 称	KMY-30型热风炉	/	一致	一致	一致
		燃料 种类	煤	/	一致	一致	一致
		功率	/	kW	一致	/	/

# 检验检测报告

No: A032017137

共 7 页 第 6 页

## 4. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
一致性检查	1	共检查 10 项	/	符合大纲要求	+
	安全性评价	1	安全防护	/	对操作人员有危险的外露传动、回转部件应有可靠的防护罩
/				风机进风口应安装安全防护装置	+
/				高温部件（炉门、高于操作者站立面 2.5m 的部件除外）应有防护措施	+
/				电器外壳应能防止操作者接触到导电元件	+
2		安全信息	/	对操作者存在或有潜在危险的防护装置、电机传动装置、高温热源装置及导电元件等部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定	+
			/	产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现	+
3		安全装备	/	密闭式烘干室应设置观察窗	+
			/	采用燃油为燃料时，燃烧器须设置有自动点火装置和熄火时自动切断油路的装置，并配备灭火器等消防器材	/
			/	室外作业的干燥机组应设置雨棚	/
			/	电控系统应设置过载和漏电保护装置	+
			/	烘干机应有热风温度显示和超温报警装置	+
4		安全性能	dB (A)	操作人员经常活动的地方，其噪声值应不大于 85	+
			MΩ	电气系统的绝缘电阻应不小于 2	+

# 云南省农业机械产品质量监督检验站

## 检 验 检 测 报 告

№: A032017137

共 7 页 第 7 页

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
适用性评价	1	烘干容量	t	0.005~0.300	+
	2	能耗量	/	电: $\leq 3.0 \text{ kW} \cdot \text{h/h}$ 煤: $\leq 25.0 \text{ kg/h}$	+
	3	热风温度	℃	室温~65 可调	+
	4	热风温度 稳定性	℃	$\pm 10$	+
	5	脱水量	kg/h	$\geq 1.0$	+
	6	干燥不均匀度	%	$\leq 5$	+
	7	色泽、气味	/	颜色正常, 无异味	+
可靠性评价	1	有效度	%	$\geq 98$	100
	2	故障情况	/	在生产查定中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合标准要求者标“+”, 不符合者标“-”, 不适用者标“/”, 有效度标数值。				